

《江苏省建筑与装饰工程消耗量》勘误

1.修正部分子目的“其他材料费”，具体见下表：

序号	子目编号	其他材料费
1	5-24	删除其他材料费
2	5-25	删除其他材料费
3	5-26	改为 1%
4	5-28	改为 5%
5	5-60	删除其他材料费
6	5-62	删除其他材料费
7	5-240	改为 1%
8	5-241	删除其他材料费
9	5-242	删除其他材料费
10	5-255	删除其他材料费
11	5-256	删除其他材料费
12	5-257	删除其他材料费
13	5-258	删除其他材料费
14	5-259	删除其他材料费
15	5-260	删除其他材料费
16	5-261	删除其他材料费
17	5-262	删除其他材料费
18	5-263	删除其他材料费
19	5-264	删除其他材料费
20	5-265	删除其他材料费
21	5-266	删除其他材料费
22	5-267	删除其他材料费
23	5-268	删除其他材料费
24	5-269	删除其他材料费
25	5-270	删除其他材料费
26	5-271	删除其他材料费
27	5-272	删除其他材料费
28	5-273	删除其他材料费
29	5-274	删除其他材料费
30	5-275	删除其他材料费
31	5-276	删除其他材料费
32	5-277	删除其他材料费
33	5-278	删除其他材料费
34	5-279	删除其他材料费
35	5-280	删除其他材料费
36	5-281	删除其他材料费
37	5-309	改为 2.5%
38	5-310	改为 2.5%

39	5-311	改为 2.5%
40	5-312	改为 2.5%
41	5-313	改为 2.5%
42	5-315	删除其他材料费
43	5-316	删除其他材料费
44	5-320	删除其他材料费
45	5-321	删除其他材料费
46	5-322	删除其他材料费
47	5-323	删除其他材料费
48	5-325	改为 5%
49	5-326	改为 5%
50	5-333	改为 5%
51	5-334	改为 5%
52	5-335	改为 5%
53	5-336	改为 5%
54	5-337	改为 5%
55	5-338	改为 5%
56	5-339	改为 5%
57	5-340	改为 5%
58	5-341	改为 5%
59	5-342	改为 5%
60	5-343	改为 5%
61	5-350	改为 2.5%
62	5-369	改为 1.83%
63	5-371	改为 1.89%
64	5-372	改为 2.03%
65	5-373	改为 1.71%
66	5-426	改为 1%
67	5-427	改为 1%
68	5-491	删除其他材料费
69	5-492	删除其他材料费
70	6-1	删除其他材料费
71	6-2	删除其他材料费
72	6-3	删除其他材料费
73	6-4	删除其他材料费
74	6-5	删除其他材料费
75	6-6	删除其他材料费
76	6-7	删除其他材料费
77	6-8	删除其他材料费
78	6-9	删除其他材料费
79	6-10	删除其他材料费
80	6-11	删除其他材料费
81	6-12	删除其他材料费

82	6-13	删除其他材料费
83	6-14	删除其他材料费
84	6-15	删除其他材料费
85	6-16	删除其他材料费
86	6-17	删除其他材料费
87	6-18	删除其他材料费
88	6-19	删除其他材料费
89	6-20	删除其他材料费
90	6-21	删除其他材料费
91	6-22	删除其他材料费
92	6-23	删除其他材料费
93	6-24	删除其他材料费
94	6-25	删除其他材料费
95	6-26	删除其他材料费
96	6-27	删除其他材料费
97	6-28	删除其他材料费
98	6-29	删除其他材料费
99	6-30	删除其他材料费
100	6-31	删除其他材料费
101	6-32	删除其他材料费
102	6-33	删除其他材料费
103	6-34	删除其他材料费
104	6-35	删除其他材料费
105	6-36	删除其他材料费
106	6-37	删除其他材料费
107	6-38	删除其他材料费
108	6-39	删除其他材料费
109	6-40	删除其他材料费
110	6-41	删除其他材料费
111	6-42	删除其他材料费
112	6-43	删除其他材料费
113	6-44	删除其他材料费
114	6-45	删除其他材料费
115	6-46	删除其他材料费
116	6-47	删除其他材料费
117	6-48	删除其他材料费
118	6-49	删除其他材料费
119	6-50	删除其他材料费
120	6-51	删除其他材料费
121	6-56	删除其他材料费
122	6-57	删除其他材料费
123	6-58	删除其他材料费
124	6-59	删除其他材料费

125	6-105	删除其他材料费
126	6-106	删除其他材料费
127	6-107	删除其他材料费
128	6-131	删除其他材料费
129	8-53	删除其他材料费
130	8-82	删除其他材料费
131	8-85	删除其他材料费
132	8-86	删除其他材料费
133	8-87	删除其他材料费
134	8-88	删除其他材料费
135	8-89	删除其他材料费
136	9-21	改为 1%
137	9-22	改为 1%
138	9-36	删除其他材料费
139	9-37	删除其他材料费
140	9-89	改为 5%
141	9-153	删除其他材料费
142	9-154	删除其他材料费
143	9-160	删除其他材料费
144	9-161	删除其他材料费
145	9-180	删除其他材料费
146	9-181	删除其他材料费
147	9-189	删除其他材料费
148	9-190	删除其他材料费
149	9-191	删除其他材料费
150	9-204	删除其他材料费
151	9-205	删除其他材料费
152	9-207	删除其他材料费
153	9-208	删除其他材料费
154	10-66	删除其他材料费
155	10-68	删除其他材料费
156	10-80	删除其他材料费
157	10-81	删除其他材料费
158	10-82	删除其他材料费
159	10-83	删除其他材料费
160	10-88	删除其他材料费
161	10-89	删除其他材料费
162	10-90	删除其他材料费
163	10-91	删除其他材料费
164	11-13	删除其他材料费
165	11-19	删除其他材料费
166	11-20	删除其他材料费
167	11-21	删除其他材料费

168	11-22	删除其他材料费
169	11-23	删除其他材料费
170	11-32	删除其他材料费
171	11-33	删除其他材料费
172	11-45	删除其他材料费
173	11-46	删除其他材料费
174	11-52	删除其他材料费
175	11-53	删除其他材料费
176	11-54	删除其他材料费
177	13-92	删除其他材料费
178	13-93	删除其他材料费
179	13-94	删除其他材料费
180	13-95	删除其他材料费
181	13-120	改为 1%
182	13-122	改为 1%
183	13-123	改为 1%
184	13-124	改为 1%
185	13-125	改为 1%
186	13-127	改为 1%
187	13-128	改为 1%
188	13-130	改为 1%
189	13-131	删除其他材料费
190	13-132	删除其他材料费
191	13-133	删除其他材料费
192	13-134	删除其他材料费
193	13-135	删除其他材料费
194	13-146	改为 1%
195	13-148	改为 1%
196	13-152	删除其他材料费
197	13-153	删除其他材料费
198	13-154	删除其他材料费
199	13-155	删除其他材料费
200	13-156	删除其他材料费
201	13-157	删除其他材料费
202	13-158	删除其他材料费
203	13-159	删除其他材料费
204	13-160	删除其他材料费
205	13-161	删除其他材料费
206	13-162	删除其他材料费
207	13-163	删除其他材料费
208	13-164	删除其他材料费
209	13-165	删除其他材料费
210	13-168	删除其他材料费

211	13-169	删除其他材料费
212	13-176	改为 1%
213	13-177	删除其他材料费
214	13-178	改为 1%
215	13-194	删除其他材料费
216	13-196	删除其他材料费
217	13-197	删除其他材料费
218	13-198	删除其他材料费
219	13-199	删除其他材料费
220	13-200	删除其他材料费
221	13-230	删除其他材料费
222	13-231	删除其他材料费
223	13-232	删除其他材料费
224	13-233	删除其他材料费
225	13-234	删除其他材料费
226	15-81	改为 5%
227	15-82	改为 5%
228	15-83	改为 5%
229	15-84	改为 5%
230	15-137	改为 5%
231	15-154	改为 5%
232	15-198	删除其他材料费
233	15-199	删除其他材料费
234	15-200	删除其他材料费
235	15-201	删除其他材料费
236	16-15	改为 5%
237	16-58	改为 5%
238	16-76	删除其他材料费
239	18-89	改为 5%
240	21-11	改为 1%
241	21-14	删除其他材料费
242	21-17	删除其他材料费
243	21-19	删除其他材料费

2.修正部分子目的“其他机械费”，具体见下表：

序号	子目编号	其他机械费
1	6-38	改为 5%
2	6-39	改为 5%
3	6-56	改为 5%
4	6-57	改为 5%
3	8-68	改为 5%
4	8-69	改为 5%

5	8-70	改为 5%
6	8-71	改为 5%
7	9-162	改为 5%
8	9-163	改为 5%
9	13-154	改为 1%
10	14-91	改为 5%

3.子目 3-1、3-13“预制钢筋混凝土方桩 300×300” 编码修正为：“04291103”；

子目 3-2、3-14“预制钢筋混凝土方桩 400×400” 编码修正为：“04291104”；

子目 3-3、3-15“预制钢筋混凝土方桩 450×450” 编码修正为：“04291105”；

子目 3-4、3-16“预制钢筋混凝土方桩 500×500” 编码修正为：“04291106”；

4.子目 4-47～50 编码 03590704、03590705、03590706、03070114、03510701 材料消耗量加上括号。

5.第五章 混凝土及钢筋混凝土工程 说明七、现浇混凝土构件“14.异形梁是指断面几何形状为非矩形的梁、……”，此处“、”修正为“，”。

6.子目 5-266 “预拌砂浆（砌筑）DMM20” 消耗量修正为：0.01；增加：“干混砂浆罐式搅拌机筒容量 20-26m³ 消耗量 0.001 台班”。

7.子目 5-422 “铝模板”消耗量修正为：6.260；

“钢背楞 60×40×2.5”消耗量修正为：22.800。

8.子目 6-14～16 增加“注：空间钢桁架制作在平面桁架子目上人工、机械乘 1.1 系数。”

9.第十二章 楼地面工程 说明三修正为：“整体面层、块料面层及地板面层等楼地面和楼梯子目，均不包括踢脚线；楼梯包括踏步、踢脚板、锯齿形部分、休息平台、堵头，不包括楼梯底抹灰（楼梯底抹灰另按相应子目执行）。”

10.第十二章 楼地面工程 工程量计算规则三 修正为：“三、地板及块料面层，按图示尺寸实铺面积以平方米计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等不做面层的部分。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的工程量另增并入相应的面层内计算。”

11.第十二章 楼地面工程 工程量计算规则五 修正为：“五、楼梯块料面层，按展开后的实铺面积以平方米计算，踏步板、踢脚板、休息平台、堵头、锯齿形部分工程量应合并计算。楼梯与楼地面相连时，算至最上一级踏步踏面(该踏面无设计宽度时按 300mm 计算)。”

12.第十二章 楼地面工程 工程量计算规则七 修正为：“七、踢脚线按设计图示尺寸以长度计算。”

13.第十三章 墙柱面工程 抹灰工程量计算规则依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）调整，子目 13-8、13-10、13-12、13-26、13-28、13-39、13-41 消耗量做相应调整；调整了部分计算规则表述和顺序，详见勘误后正文。

14.子目 13-147、13-149 “石材块料面板”消耗量修正为：10.02。

15.子目 13-150 “石材块料面板”消耗量修正为：10.2。

16.第十四章 天棚工程 说明 第十条 修正为：“天棚钢骨架（包括天棚吊顶反支撑、钢骨架转换层等）的制作、安装参照墙柱面工程

章节“型钢骨架制作”、“型钢骨架安装”子目，各工种人工均乘以系数1.2。”

17.第十四章 天棚工程 工程量计算规则 七、天棚面抹灰 第四条 修正为：“4.楼梯底面、水平遮阳板底面和檐口天棚，并入相应的天棚抹灰工程量内计算。板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。”

18.子目 14-51、14-53、14-56、14-57 注 修正为：“注：凹凸指龙筋不在同一平面上的项目，使用凹凸面层子目时，应将凹凸部分（按展开面积）与平面部分工程量合并执行凹凸子目。本子目胶合板面层按三夹板考虑，面层材料不同时，材料换算，其他不变。”

19.子目 14-60 注 2 修正为：“注：2.凹凸指龙筋不在同一平面上的项目，使用凹凸面层子目时，应将凹凸部分（按展开面积）与平面部分工程量合并执行凹凸子目。”

20.子目 18-7~8 删除“注：超过 10m 每增高 1m，按每增高 1m 的比例换算（不足 0.1m 按 0.1m 计算）。”

21.子目 18-65 “盘扣式钢管支撑使用费”消耗量修正为：4.137。

22.子目 18-66 “盘扣式钢管支撑使用费”消耗量修正为：0.837。

23.子目 18-123 “脚手钢管”消耗量修正为：0.09；

“脚手架扣件”消耗量修正为：0.022；

“盘扣式钢管支撑使用费”消耗量修正为：3.00。